

令和8年度

工事番号 補漁第1号

予定価格（消費税および地方消費税含む）

30,701,000円

十三地区漁業集落排水処理場屋根改修工事

縦覧設計書

五所川原市上下水道部下水道課

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
	改修工事		式	1.0								
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	改修工事		式	1.0			別紙					
	純工事費											
C	現場管理費											
	改修工事		式	1.0			別紙					
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
B	共通仮設費											
B-1	一般共通仮設費											
	一般共通仮設費 率計上		式	1.0			監理事務所無し補正					
	(積上げ分)											
	波形亜鉛鉄板	H=1.8m 全損 スクラップ 共	m	11.0			代価-1					
	キャスターゲート	W5000×H1800 3ヶ月	ヶ所	1.0			施工-106					
	一般共通仮設費 計											
C	現場管理費											
C-1	一般現場管理費											
	一般現場管理費 率計上		式	1.0								
	一般現場管理費 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	屋根改修工事											
	(撤去)											
	アスファルトシングル葺き撤去		m ²	692.0			見積					
	アスファルトルーフィング撤去		m ²	692.0			施工-478					
	破風シングル防水押え水切撤去		m	104.0			見積					
	(改修)											
	屋根シングル防水		m ²	692.0			見積					
	下地調整材塗布	t=2 セメント系	m ²	692.0			見積					
	普通棟加工		m	73.2			見積					
	軒先アルミ水切		m	104.0			見積					
	破風 下地調整	木部 RB種	m	104.0			見積					
	破風 木材保護塗料塗り	木部 A種 (キシラデコールコンゾラン3回塗)	m	104.0			見積					
	合計											

